

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111290-7	Roboty przygotowawcze i zabezpieczeniowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	<komin> (1.50+2.00)*2*10.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	<okna> (0.60*0.85)*4+(1.75*1.75)*7+(2.05*2.10)*14+(0.65*1.10)*4+(1.10*1.50)*1+(0.85*1.75)*7	m ²	98.670	
		<drzwi> (1.50*2.75)*3+(1.00*2.00)*1+(1.10*2.75)*3+(1.10*2.00)*1+(1.10*2.35)*1	m ²	28.235	
				RAZEM	126.905
3	KNR 19-01	Pomosty poziome na dachu	m ²		
d.1	0430-02	<przy kominie> 1.50*2.00*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 4-01	Prowizoryczne zabezpieczenie pokrycia dachu folią z rozebraniem	m ²		
d.1	0541-08	<przy kominie> 2.00*2.00*3	m ²	12.000	
	analogia			RAZEM	12.000
5	KNR 19-01	Daszki zabezpieczające	m ²		
d.1	0430-04	2.50*1.60*1	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-02,	Czas pracy rusztowań	m-g		
d.1	r.16, p.5,15	<poz.8,10,11,12> 5.5+0.2+3.0+11.0	m-g	19.700	
	analogia			RAZEM	19.700
2	45442100-8	Roboty malarskie			
7	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji	m ²		
d.2	0106-01	<ściany budynku> (30.70+0.30+4.10+1.90+2.60+1.90+7.00+18.10+10.92+21.10+11.15+8.50+5.10+1.15+1.75+1.15+16.90)*3.20	m ²	461.824	
		<komin> (1.40+1.75)*2*(10.00-3.20)	m ²	42.840	
				RAZEM	504.664
8	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 1% powierzchni	m ²		
d.2	0101-04	504.664*0.01	m ²	5.047	
				RAZEM	5.047
9	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian - przyjęto 5 % pow. komina	m ²		
d.2	0101-03	analogia: usunięcie zacieków i glonów z komina - przyjęto 5 %	m ²	3.150	
		<komin> (1.40+1.75)*2*10.00*0.05			
				RAZEM	3.150
10	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.2	0101-07	504.664	m ²	504.664	
				RAZEM	504.664
11	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy	m ²		
d.2	0119-09	dwukrotne malowanie ścian budynków wg istniejącej kolorystyki	m ²	504.664	
	analogia	504.664			
				RAZEM	504.664
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	1212-05	malowanie balustrad farba olejną	m ²	5.800	
		<wejście boczne> (1.00+4.80)*1.00	m ²	3.900	
		<wejście boczne-konstr. met. daszku> 1.50*2.60	m ²	7.700	
		<wejście do kotłowni> (2.50+4.50)*1.10	m ²	7.700	
		<wejście na pl. zabaw> 3.50*1.10*2			
				RAZEM	25.100
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.2	1212-31	<inst. gazowa> 27.00	m	27.000	
		<słupki pod zadaszaniem> 2.30*2	m	4.600	
				RAZEM	31.600
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.2	1212-01	<skrzynki gazowej> 1.10*1.10+0.50*(1.10*4)	m ²	3.410	
		<słupki pod zadaszaniem> 2.30*2	m ²	4.600	
		<kłapy od szachtów> 1.00*1.00*2	m ²	2.000	
				RAZEM	10.010